



Группа Охранных Предприятий «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

г. Санкт-Петербург

т. 777-53-54

www.Nzastava.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Нарвская Застава-Техника»
 198152, Санкт-Петербург
 ул. Краснопутиловская, дом 69, офис 229
 тел./ факс: (812) 784-49-21
 e-mail: nzastava@mail.ru
 ИНН 7805438093, КПП 780501001,
 ОГРН 1077847562220, ОКПО 82157530
 15.08.19 № 147
 на № _____ от _____

в «СПб ГУАП»

Коммерческое предложение


на производство работ по демонтажу и монтажу сетевой Системы Контроля Доступа (СКД) двух дверей
 на объекте: СПб ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А

№	Наименование оборудования и материалов	Един. изм.	Объем работ	Стоимость работ по монтажу и пусконаладке			Стоимость материалов и оборудования		Стоимость работ, материалов и оборудования руб.
				Монтаж за единицу руб.	Пусконаладка за ед. руб.	Итого руб.	За единицу руб.	Итого руб.	
1. Система Контроля Доступа (СКД)									
1	Универсальный контроллер PERCo C1/L04.2	шт	2	1 250,00	1 250,00	5 000,00	19 611,00	39 222,00	44 222,00
2	Бесконтактный считыватель PERCo IR03	шт	4	550,00	450,00	4 000,00	4 520,00	18 080,00	22 080,00
3	ББП-50 (исп.1) блок бесперебойного питания AccordTec	шт	2	850,00	250,00	2 200,00	2 400,00	4 800,00	7 000,00
4	DT 1207 аккумулятор 7Ач 12В Delta	шт	2	100,00	0,00	200,00	900,00	1 800,00	2 000,00
5	Замок электромагнитный BEL-600S EBELCO	шт	2	1 250,00	450,00	3 400,00	1 905,00	3 810,00	7 210,00
6	LS-600 – уголок для крепления замка BEL-600S	шт	2	250,00	0,00	500,00	385,00	770,00	1 270,00
7	УТР 5Е 4х2х0,51 кабель витая пара Expert	м	60	85,00	0,00	5 100,00	18,00	1 080,00	6 180,00
8	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5мм	м	30	85,00	0,00	2 550,00	25,00	750,00	3 300,00
9	Труба гофрированная ПВХ 16мм	м	60	55,00	0,00	3 300,00	6,00	360,00	3 660,00
10	Кабель-канал 20х10 мм Промукав	м	30	75,00	0,00	2 250,00	20,00	600,00	2 850,00
11	Демонтаж контроллера СКД	шт	2	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
12	Демонтаж считывателя СКД	шт	4	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
13	Демонтаж блока питания	шт	2	280,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
14	Демонтаж электромагнитного замка	шт	2	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
	Всего по разделу СКД					31 420,00		71 272,00	102 692,00
	НДС не облагается								0,00
	ИТОГО								102 692,00

Итого общая стоимость составляет – 102 692 (сто две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Генеральный директор
 ООО «Нарвская Застава - Техника»



М. А. Армянчиков

Локальная смета № 1

на производство работ по демонтажу и монтажу сетевой Системы Контроля Доступа (СКД) двух дверей
объект: СПб ГУАП

адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А

№	Наименование оборудования и материалов	Един. изм.	Объем работ	Стоимость работ по монтажу и пусконаладке			Стоимость материалов и оборудования		Стоимость работ, материалов и оборудования руб.
				Монтаж за единицу руб.	Пусконаладка за ед. руб.	Итого руб.	За единицу руб.	Итого руб.	
1. Система Контроля Доступа (СКД)									
1	Универсальный контроллер PERCo CT/L04.2	шт	2	1 250,00	1 250,00	5 000,00	19 611,00	39 222,00	44 222,00
2	Бесконтактный считыватель PERCo IR03	шт	4	550,00	450,00	4 000,00	4 520,00	18 080,00	22 080,00
3	ББП-50 (исп.1) блок бесперебойного питания AccordTec	шт	2	850,00	250,00	2 200,00	2 400,00	4 800,00	7 000,00
4	ДТ 1207 аккумулятор 7Ач 12В Delta	шт	2	100,00	0,00	200,00	900,00	1 800,00	2 000,00
5	Замок электромагнитный BEL-600S EBELCO	шт	2	1 250,00	450,00	3 400,00	1 905,00	3 810,00	7 210,00
6	LS-600 – уголок для крепления замка BEL-600S	шт	2	250,00	0,00	500,00	385,00	770,00	1 270,00
7	УТР 5Е 4х2х0,51 кабель витая пара Expert	м	60	85,00	0,00	5 100,00	18,00	1 080,00	6 180,00
8	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5мм	м	30	85,00	0,00	2 550,00	25,00	750,00	3 300,00
9	Труба гофрированная ПВХ 16мм	м	60	55,00	0,00	3 300,00	6,00	360,00	3 660,00
10	Кабель-канал 20х10 мм Промрукав	м	30	75,00	0,00	2 250,00	20,00	600,00	2 850,00
11	Демонтаж контроллера СКД	шт	2	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
12	Демонтаж считывателя СКД	шт	4	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
13	Демонтаж блока питания	шт	2	280,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
14	Демонтаж электромагнитного замка	шт	2	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
Всего по разделу СКД						31 420,00		71 272,00	102 692,00
НДС не облагается									
ИТОГО									0,00
Итого									102 692,00

"ПОДРЯДЧИК"

"ЗАКАЗЧИК"

ООО "Нарвская Застава-Техника"

Армянчиков М. А

М.П.

М.П.